

## Zmluva o dielo č. 2/2021

uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

### Zmluvné strany

**Objednávateľ:** Základná škola Drábova 3, Košice  
**Štatutárny orgán:** Ing. Mgr. Annamária Kmit'ová, riaditeľ základnej školy  
**Sídlo:** Drábova 3, 0411 Košice  
**IČO:** 35542641  
**DIČ:** 2021635726  
**IBAN:** SK94 5600 0000 0093 0907 2003

**Zhotoviteľ:** HL Build s.r.o.  
**Sídlo:** Letná 42, 040 01 Košice  
**Štatutárny orgán:** Ing. Ľubomír Loja, Miroslav Hajduček - konatelia  
**IČO:** 44 868 707  
**DIČ:** 2022857474  
**IČ DPH:** SK2022857474  
**Bankové spojenie:** VÚB, a.s.  
**IBAN:** SK29 0200 0000 0026 2547 1653

(ďalej spoločne aj „zmluvné strany“)

### Preambula:

Táto zmluva o dielo (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších právnych predpisov. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou.

### I. Východiskové podklady a údaje

1. Názov stavby: **Rekonštrukcia odbornej učebne chémie**
2. Miesto stavby: **Základná škola Drábova 3, Košice**

### II. Predmet diela

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela Rekonštrukcia odbornej učebne chémie pre objednávateľa a to v celom rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorej súčasťou je výkaz výmer.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác v súlade s vyhotoveným výkazom výmerom. Všetky práce súvisiace s vykonaním diela zabezpečí zhotoviteľ sám na vlastné náklady a svoju zodpovednosť.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky osoby vykonávajúce odborné práce disponujú príslušnými oprávneniami, ktoré im určujú osobitné predpisy.
4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať zhotoviteľovi účinnú súčinnosť potrebnú pre splnenie predmetu zmluvy, odovzdávať zhotoviteľovi písomné informácie a podklady včas, v rozsahu a termínoch dohodnutých na rokovaníach.

### III. Cena diela

1. Cena za vykonanie diela je stanovená podľa cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 1.6.2021 ako víťaza verejného obstarávateľa za celý predmet diela uvedený v čl. II zmluvy v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov v nasledovnej výške:  
Cena diela celkom bez DPH 16 172,28 €  
(slovom: šesťnásťtisícstosedemdesiatdva EUR 28/100)  
Sadzba 20% 3 234,46 €  
(slovom: tritisícdeväťstotridsaťštyri EUR 46/100)  
Cena diela celkom s DPH 19 406,74 €  
(slovom: deväťnásťtisícštyristošesť EUR 74/100)
2. Dohodnutá cena na daný rozsah diela je stanovená ako cena maximálna, pevná, t.j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod.
3. Cena diela zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa spojené s vykonaním diela, t.z. v cene diela sú zahrnuté náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska a zároveň je v cene diela zahrnuté aj poistenie za náhradu škody, ktorá môže vzniknúť činnosťou zhotoviteľa, krádežou, poveternostnými vplyvmi, požiarom, prírodnými živlami alebo inými okolnosťami spôsobenými vyššou mocou.
4. V prípade požiadavky na vykonanie „naviac prác“ takého druhu, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer diela, bude zhotoviteľ pri určovaní cien a zostavovaní rozpočtu vychádzať z cenníka použitého zhotoviteľom pri vypracovaní ponuky vo verzii platnej ku dňu účinnosti tejto zmluvy, pričom v tomto cenníku uvedené ceny sú maximálne.
5. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.

### IV. Platobné podmienky

1. Cenu za vykonanie diela uhradí objednávateľ bezhotovostným platobným stykom zhotoviteľovi na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví po odovzdaní diela, a to podľa skutočne vykonaných prác odsúhlasených oprávneným pracovníkom objednávateľa, ktorý súpis potvrdí pečiatkou a svojim podpisom. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej preukázaného doručenia objednávateľovi.
2. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie v súlade s oceneným popisom prác. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev – výkaz výmer v cenovom ohodnotení.
3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi. V prípade, že faktúra nebude obsahovať stanovené náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.

### V. Čas vykonania diela

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných lehotách:  
Začiatok realizácie diela – protokolárne odovzdanie staveniska  
Ukončenie realizácie diela – 40 dní odo dňa účinnosti zmluvy
2. K odovzdaniu staveniska dôjde do 3 dní odo dňa účinnosti zmluvy, prípadne v inom termíne po dohode oboch zmluvných strán, najneskôr však v deň nástupu zhotoviteľa na realizáciu prác a to na základe písomného protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami. Najneskôr v deň odovzdania staveniska musí byť zhotoviteľ písomne oboznámený s predpismi BOZP a OPP (Záznam o oboznámení zhotoviteľa s predpismi BOZP a OPP).

3. Predmet diela bude realizovaný podľa vzájomne odsúhlaseného časového harmonogramu. Harmonogram bude spracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený zmluvnými stranami k dátumu protokolárneho odovzdania staveniska.
4. Zmena termínu vykonania diela môže byť upravená iba vzájomnou dohodou zmluvných strán, a to formou písomného dodatku k tejto zmluve.
5. Ak zhotoviteľ počas vykonávania diela zistí prekážku, ktorá mu bráni v riadnom a včasnom vykonaní diela v dohodnutom termíne, je povinný o tom objednávateľ a bezodkladne písomne informovať.
6. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zaväzuje sa objednávateľ túto zákazku prevziať aj v skoršej ponúkanej lehote.

## **VI. Zmluvné pokuty**

1. Ak objednávateľ nezaplatí dohodnutú cenu v termíne splatnosti, zhotoviteľ má právo žiadať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
2. Ak zhotoviteľ odovzdá predmet diela po termíne stanovenom v čl. V ods. 1. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
3. Ak sa zhotoviteľ omešká s odstránením väd a nedorobkov, objednávateľ má právo žiadať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
4. V prípade, že Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi včas potrebné doklady, nevedie riadne stavebný denník alebo nezabezpečí trvalý prístup k stavebnému denníku na stavenisku, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý takýto prípad, a to aj opakovane.

## **VII. Záručná doba a zodpovednosť za vady**

1. Záručná doba na predmet plnenia je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí verejnej práce záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodkladne odstrániť vadu diela. Oznámenie väd (reklamácia) bude vykonané písomne a bezodkladne po ich zistení.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo vykonané podľa tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby požadované vlastnosti.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu diela do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľ a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou.
4. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľ na odstránenie väd alebo nedorobkov dorúčením písomnej reklamácie. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu, schéme, alebo dohode na realizáciu stavby.
5. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľ a pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam, ktorý bude dokladom pre úhradu zadržanej čiastky faktúry.
6. Za všetky škody, ktoré zhotoviteľ spôsobí objednávateľovi nedostatočným plnením svojich povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zodpovedá zhotoviteľ. Kto poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinný nahradiť škodu spôsobenú druhej strane okrem prípadu, ak by sa preukázalo, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

## VIII. Poistenie

1. Zhotoviteľ je povinný preukázať sa platným dokladom o poistení prevádzkovej zodpovednosti za škodu. Poistenie musí pokrývať zodpovednosť zhotoviteľa za škodu spôsobenú objednávateľovi spôsobenú pri alebo v súvislosti s vykonaním diela.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať v platnosti predmetné poistenie počas celej doby realizácie predmetu diela.

## IX. Podmienky vyhotovenia diela

1. Zodpovedné osoby pre riešenie technických otázok:
  - a) za objednávateľa: Ing. Radovan Gréč
  - b) za zhotoviteľa: Miroslav Hajduček
2. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela. V prípade potreby zhotoviteľ poskytne potrebnú súčinnosť.
3. Na miesto vykonania diela môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie predpisov BOZP a PO na odovzdaných staveniskách, ktoré pre neho vyplývajú z platných právnych predpisov a STN.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitia materiálov podľa výkazu, výmeru a technologického postupu bez požadovania zmien výkazu, výmeru.
6. Zhotoviteľ znáša spôsobené škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela objednávateľom.
7. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na mieste vykonania diela poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty spôsobené jeho činnosťou.
8. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela kedykoľvek počas jeho realizácie. Kontroly realizácie diela bude vykonávať osoba uvedená v stavebnom denníku.
9. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník a poverená osoba určená objednávateľom ako jeho oprávnený zástupca môže vykonávať záznamy do stavebného denníka. Všetky zmeny stavby počas jej realizácie, ktoré nie sú v súlade s výkazom výmerom, musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom a následne zaznamenané v stavebnom denníku s podpisom oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.
10. Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku a zabezpečí jeho vypratanie. Úpravu terénu poškodeného stavebnými prácami uvedie do pôvodného stavu do 3 dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

## X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť 5 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe toho sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.
2. K odovzdaniu a prevzatíu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať resp. ktoré neboli objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané a to najmä:
  1. Stavebný denník,
  2. Osvedčenie o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
  3. Doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu
3. Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom písomného preberacieho protokolu. Za riadne vykonané dielo sa považuje dielo odovzdané a prevzaté bez väd a nedorobkov, vzájomne odsúhlasených a potvrdených súpisov vykonaných prác.
4. V prípade, ak dielo bude vykazovať vady alebo nedorobky, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či dielo prevezme a do preberacieho protokolu popíše tieto vady alebo

nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť, alebo sa rozhodne nepodpísať preberací protokol.

## **XI. Odstúpenie od zmluvy**

1. Zmluvné strany sa dohodli že porušenie zmluvných povinností na strane
  - a) zhotoviteľa uvedených v čl. II, ods. 1 - 3
  - b) objednávateľa uvedených v čl. II, ods. 4je podstatným porušením zmluvných povinností, ktoré dotknutú stranu oprávňuje na odstúpenie od zmluvy.
2. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je možné ho vykonať do 14 dní odo dňa, kedy sa strana, ktorá chce právo odstúpenia uplatniť o podstatnom porušení tejto zmluvy dozvedela. Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy.

## **XII. Ostatné ustanovenia**

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám. Tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy pokiaľ osobitný predpis neurčuje inak.
2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
3. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na zákazke z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady použiteľné pre celkové ukončenie diela.

## **XIII. Vyššia moc**

1. Ak v dôsledku prípadov vyššej moci dôjde k ohrozeniu termínu plnenia, je zhotoviteľ povinný okamžite oznámiť objednávateľovi výslednú situáciu ohľadne možnosti zhotovenia diela. V prípade potreby zmluvné strany dohodnú úpravu zmluvných vzťahov v termínovej časti, formou dodatku k tejto zmluve.
2. Pod výrazom „vyššia moc“ sa myslia všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napr. vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky znemožňujúce montáž, alebo iné katastrofy, štrajky, obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán.
3. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy najneskôr do 14 dní od vzniku prípadu vyššej moci vo vzťahu k predmet, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy v tomto prípade nastanú dňom doručenia oznámenia.
4. Za škody spôsobené v dôsledku vyššej moci zhotoviteľ nezodpovedá a tiež nezodpovedá za škody, ktoré sú spôsobené výlučne chybným návrhom diela.

## **XIV. Záverečné ustanovenia**

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa (<http://www.zsdrabova.sk/>).
2. Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých 3 vyhotovenia dostane objednávateľ a 2 zhotoviteľ.

3. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, a to formou písomného dodatku k nej.
4. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi predpismi.
5. Zmluvné strany sú si navzájom povinné bezodkladne oznámiť akékoľvek zmeny a to najmä zmenu sídla, obchodného názvu, zmenu štatutárnych orgánov, účtu, ktorý je pre zmluvu rozhodujúci. V prípade, ak túto zmenu neoznámia, zodpovedajú za škodu týmto spôsobenú. Zmluvné strany doručujú zásielky osobne do podateľne alebo doporučené zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, ak sa riadne doručovanú doporučenú zásielku prostredníctvom poštovej služby nepodarí doručiť, považuje sa zásielka za doručenú piatym dňom od odovzdania zásielky na poštovú prepravu.
6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpísali.

Prílohy:

- Príloha - Ocenený výkaz výmer

V Košiciach dňa 02.07.2007

**HLBUILD** HL Build s.r.o.  
Letná 42, Košice  
Zapísaná v OR SR Košice I, odd. Sro, vložka: 240704V  
IČO: 44 988 707 DIČ: 20228574  
IČ DPH: SK2022857474  
www.hlbuid.sk hlbuid@hlbuid.sk

**Zhotoviteľ**

Ing. Ľubomír Loj  
konateľ

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
**DRÁBOVA 3, KOŠICE**  
Drábova 3  
040 23 KOŠICE ①

**Objednávateľ**

Ing. Mgr. Annamária Kmit'ová  
riaditeľ základnej školy

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby VO-Rekonštrukcia odbornej učebne chémie

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Základná škola Drábova 3, Košice

Projektant

Zhotoviteľ HL Build s.r.o.

44868707

SK2022857474

Spracoval Ing. Ľubomír Loja

Rozpočet číslo

Dňa

22. 4. 2021

Položiek

CPV

CPA

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         | B Doplnkové náklady |          |                   | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                         |           |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 3 784,80            | 8        | Práce nadčas      | 13                             | GZS                     | 0,00      |
| 2                        |              | Montáž  | 4 602,71            | 9        | Bez pevnej podl.  | 14                             | VRN 2                   | 0,00      |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 4 073,67            | 10       | Kultúrna pamiatka | 15                             | Sťažené podmienky       | 0,00      |
| 4                        |              | Montáž  | 3 698,68            | 11       |                   | 16                             | Vplyv prostredia        | 0,00      |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00                |          |                   | 17                             | VRN 5                   | 0,00      |
| 6                        |              | Montáž  | 12,42               |          |                   | 18                             | VRN z rozpočtu          | 0,00      |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 16 172,28           | 12       | DN (r. 8-11)      | 19                             | VRN (r. 13-18)          | 0,00      |
| 20                       | HZS          |         | 0,00                | 21       | Kompl. činnosť    | 22                             | Ostatné náklady         | 0,00      |
| Projektant               |              |         |                     |          |                   | D Celkové náklady              |                         |           |
| Dátum a podpis           |              |         |                     | Pečiatka |                   | 23                             | Súčet 7, 12, 19-22      | 16 172,28 |
| Objednávateľ             |              |         |                     | Pečiatka |                   | 24                             | DPH 20,00 % z 16 172,28 | 3 234,46  |
|                          |              |         |                     | Pečiatka |                   | 25                             | Cena s DPH (r. 23-24)   | 19 406,74 |
| Dátum a podpis           |              |         |                     | Pečiatka |                   | E Prípochy a odpočty           |                         |           |
| Zhotoviteľ               |              |         |                     | Pečiatka |                   | 26                             | Dodávky objednávateľa   | 0,00      |
|                          |              |         |                     | Pečiatka |                   | 27                             | Kľzavá doložka          | 0,00      |
| Dátum a podpis           |              |         |                     | Pečiatka |                   | 28                             | Zvýhodnenie             | 0,00      |

**HLBUILD** HL Build s.r.o.  
 Letná 42, Košice  
 Zákaznícky servis: 055 240300  
 IČO: 44 868 707 DIČ: SK2022857474  
 IČ DPH: SK2022857474  
 Pečiatka hlbuild.sk hlbuild.sk

## Rekapitulácia objektov stavby



**Stavba:** VO-Rekonštrukcia odbornej učebne chémie

**Objednávateľ:** Základná škola Drábova 3, Košice

**Zhotoviteľ:** HL Build s.r.o.

**Miesto:**

**Spracoval:** Ing. Ľubomír Loja

**Dátum:** 22. 4. 2021

| Kód           | Zákazka                                 | Cena bez DPH    | DPH            | Cena s DPH       | Ostatné     | ZRN              | HZS         | VRN         | KČ          |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2021-074      | VO-Rekonštrukcia odbornej učebne chémie | 16 172,28       | 3 234,46       | 19 406,74        | 0,00        | 16 172,28        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 01            | Stavebná časť                           | 10 800,15       | 2 160,03       | 12 960,18        | 0,00        | 10 800,15        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 02            | Zdravotechnika                          | 1 048,09        | 209,62         | 1 257,71         | 0,00        | 1 048,09         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 03            | Vykurovanie                             | 1 433,82        | 286,76         | 1 720,58         | 0,00        | 1 433,82         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 04            | Elektroinštalácia                       | 2 890,22        | 578,04         | 3 468,26         | 0,00        | 2 890,22         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 05            | Vzduchotechnika                         | 0,00            | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Celkom</b> |                                         | <b>16172,28</b> | <b>3234,46</b> | <b>19 406,74</b> | <b>0,00</b> | <b>16 172,28</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**HL BUILD** / HL Build s.r.o.  
 Letná 42, Košice  
 IČO: 44 003 707  
 IČ DPH: SK702237714  
 www.hlbuild.sk  
 HL BUILD s.r.o. IČO: 44 003 707

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby VO-Rekonštrukcia odbornej učebne chémie

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

Objednávateľ Základná škola Drábova 3, Košice

IČO

IČ DPH

Projektant

Zhotoviteľ HL Build s.r.o.

44868707

SK2022857474

Spracoval Ing. Ľubomír Loja

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

22.04.2021

CPA

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady    |         |           | B Doplnkové náklady                       |  |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |  |           |
|-----------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------|--|------|--------------------------------|--|-----------|
| 1 HSV                       | Dodávky | 3 784,80  | 8 Práca nadčas                            |  | 0,00 | 13 GZS                         |  | 0,00      |
| 2                           | Montáž  | 4 602,71  | 9 Bez pevnej podl.                        |  | 0,00 | 14 VRN 2                       |  | 0,00      |
| 3 PSV                       | Dodávky | 4 073,67  | 10 Kultúrna pamiatka                      |  | 0,00 | 15 Sťažené podmienky           |  | 0,00      |
| 4                           | Montáž  | 3 698,68  | 11                                        |  | 0,00 | 16 Vplyv prostredia            |  | 0,00      |
| 5 "M"                       | Dodávky | 0,00      |                                           |  |      | 17 VRN 5                       |  | 0,00      |
| 6                           | Montáž  | 12,42     |                                           |  |      | 18 VRN z rozpočtu              |  | 0,00      |
| 7 ZRN (r. 1-6)              |         | 16 172,28 | 12 DN (r. 8-11)                           |  |      | 19 VRN (r. 13-18)              |  | 0,00      |
| 20 HZS                      |         | 0,00      | 21 Kompl. činnosť                         |  | 0,00 | 22 Ostatné náklady             |  | 0,00      |
| Projektant                  |         |           |                                           |  |      | D Celkové náklady              |  |           |
| Dátum a podpis Objednávateľ |         |           | Pečiatka                                  |  |      | 23 Súčet 7, 12, 19-22          |  | 16 172,28 |
|                             |         |           |                                           |  |      | 24 DPH 20,00 % z 16 172,28     |  | 3 234,46  |
|                             |         |           |                                           |  |      | 25 Cena s DPH (r. 23-24)       |  | 19 406,74 |
| Dátum a podpis Zhotoviteľ   |         |           | Pečiatka HL Build s.r.o. Letná 42, Košice |  |      | E Prípočty a odpočty           |  |           |
|                             |         |           |                                           |  |      | 26 Dodávky zadávateľa          |  | 0,00      |
|                             |         |           |                                           |  |      | 27 Kľzáva doložka              |  | 0,00      |
| Dátum                       |         |           | Pečiatka                                  |  |      | 28 Zvýhodnenie + -             |  | 0,00      |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby VO-Rekonštrukcia odbornej učebne chémie

JKSO

Názov objektu Stavebná časť

EČO

Miesto

Objednávateľ Základná škola Drábova 3, Košice

IČO

IČ DPH

Projektant

Zhotoviteľ HL Build s.r.o.

44868707

SK2022857474

Spracoval Ing. Ľubomír Loja

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

22.04.2021

CPA

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady       |              |         | B Doplnkové náklady |                      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                            |           |
|--------------------------------|--------------|---------|---------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------|
| 1                              | HSV          | Dodávky | 2 487,21            | 8 Práca nadčas       | 0,00                           | 13 GZS                     | 0,00      |
| 2                              |              | Montáž  | 2 973,71            | 9 Bez pevnej podl.   | 0,00                           | 14 Mimostaven. doprava     | 0,00      |
| 3                              | PSV          | Dodávky | 2 562,95            | 10 Kultúrna pamiatka | 0,00                           | 15 Sťažené podmienky       | 0,00      |
| 4                              |              | Montáž  | 2 763,86            | 11                   | 0,00                           | 16 Vplyv prostredia        | 0,00      |
| 5                              | "M"          | Dodávky | 0,00                |                      |                                | 17 Klimatické vplyvy       | 0,00      |
| 6                              |              | Montáž  | 12,42               |                      |                                | 18 VRN z rozpočtu          | 0,00      |
| 7                              | ZRN (r. 1-6) |         | 10 800,15           | 12 DN (r. 8-11)      |                                | 19 VRN (r. 13-18)          | 0,00      |
| 20                             | HZS          |         | 0,00                | 21 Kompl. činnosť    | 0,00                           | 22 Ostatné náklady         | 0,00      |
| Projektant                     |              |         |                     |                      |                                | D Celkové náklady          |           |
| Dátum a podpis<br>Objednávateľ |              |         |                     | Pečiatka             |                                | 23 Súčet 7, 12, 19-22      | 10 800,15 |
|                                |              |         |                     |                      |                                | 24 DPH 20,00 % z 10 800,15 | 2 160,03  |
|                                |              |         |                     |                      |                                | 25 Cena s DPH (r. 23-24)   | 12 960,18 |
| Dátum a podpis<br>Zhotoviteľ   |              |         |                     | Pečiatka             |                                | E Prípochy a odpochy       |           |
|                                |              |         |                     |                      |                                | 26 Dodávky zadávateľa      | 0,00      |
|                                |              |         |                     |                      |                                | 27 Kľzavá doložka          | 0,00      |
| Dátum a podpis                 |              |         |                     |                      |                                | 28 Zvýhodnenie + -         | 0,00      |

# ROZPOČET

Stavba: VO-Rekonštrukcia odbornej učebne chémie  
Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: Základná škola Drábova 3, Košice

Zhotoviteľ: HL Build s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Ľubomír Loja

Dátum: 22. 4. 2021

| Č.         | Kód položky  | Popis                                                                                                            | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Hmotnosť celkom |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>HSV</b> |              | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                       |     |                 |                 | <b>5 360,467</b> | <b>9,626</b>    |
| <b>3</b>   |              | <b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>                                                                            |     |                 |                 | <b>168,113</b>   | <b>0,773</b>    |
| 1          | 316381211R   | Odstánenie oceľových krytu instalacneho kanálka v podlahe a jeho zabétoňovanie                                   | súb | 1,000           | 20,974          | 20,974           | 0,203           |
| 2          | 340238234    | Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG (125x599x249)                                        | m2  | 0,600           | 24,688          | 14,813           | 0,054           |
| 3          | 340239235    | Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (150x599x249)                                          | m2  | 4,800           | 27,568          | 132,326          | 0,517           |
| <b>6</b>   |              | <b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>                                                                        |     |                 |                 | <b>4 300,950</b> | <b>4,662</b>    |
| 4          | 611422321    | Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rebrových, opravovaná plocha nad 10 do 30 %, hladká | m2  | 109,321         | 4,489           | 490,742          | 1,210           |
| 5          | 612460112    | Príprava vnútorného podkladu stien na nenasiakavé betónové podklady kontaktným mostíkom                          | m2  | 123,165         | 1,918           | 236,230          | 0,052           |
| 6          | 612460121    | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou                                                         | m2  | 67,716          | 1,705           | 115,456          | 0,015           |
| 7          | 612460251    | Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm                                                | m2  | 177,138         | 5,878           | 1 041,217        | 0,837           |
| 8          | 612481041.S  | Rohový profil plastový                                                                                           | m   | 36,300          | 2,064           | 74,923           | 0,070           |
| 9          | 612481119    | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením                                     | m2  | 177,138         | 4,657           | 824,932          | 0,736           |
| 10         | 632001051    | Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky                                               | m2  | 99,196          | 0,464           | 46,027           | 0,000           |
| 11         | 585520002100 | Základový penetračný náter PCI Gisoground PGM, na savé podklady, na steny, stropy a podlahy                      | kg  | 21,456          | 2,938           | 63,038           | 0,021           |
| 12         | 632457525    | Cementová samonivelizačná hmota Weber - Terranova, weber.floor 4150, triedy CT-C25-F5, hr. 10 mm                 | m2  | 99,196          | 14,198          | 1 408,385        | 1,720           |
| <b>9</b>   |              | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>                                                                       |     |                 |                 | <b>811,216</b>   | <b>4,191</b>    |
| 13         | 941955001    | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m                                             | m2  | 99,196          | 2,551           | 253,049          | 4,186           |
| 14         | 952901111    | Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m                                                                        | m2  | 99,196          | 3,689           | 365,934          | 0,005           |
| 15         | 968061125    | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t                                            | ks  | 3,000           | 0,575           | 1,725            | 0,000           |
| 16         | 968072455    | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t                                                   | m2  | 1,800           | 18,766          | 33,779           | 0,000           |
| 17         | 978059531    | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t    | m2  | 5,068           | 3,331           | 16,882           | 0,000           |
| 18         | 979011111    | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                        | t   | 0,891           | 8,711           | 7,762            | 0,000           |
| 19         | 979081111    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                | t   | 0,891           | 11,220          | 9,997            | 0,000           |
| 20         | 979081121    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                    | t   | 12,474          | 0,355           | 4,428            | 0,000           |
| 21         | 979082111    | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                      | t   | 0,891           | 8,790           | 7,832            | 0,000           |
| 22         | 979082121    | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                       | t   | 4,455           | 0,987           | 4,397            | 0,000           |

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                       | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 23 | 979089012   | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                            | t  | 0,891           | 16,200          | 14,434      | 0,000           |
| 24 | 979089112   | Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné                             | t  | 0,226           | 34,200          | 7,729       | 0,000           |
| 25 | 979089412   | Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné | t  | 0,297           | 144,000         | 42,768      | 0,000           |
| 26 | 979089713   | Prenájom kontajneru 7 m3                                                                    | ks | 3,000           | 13,500          | 40,500      | 0,000           |

**99 Presun hmôt HSV 80,188 0,000**

|    |           |                                                                                                                           |   |       |       |        |       |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|-------|
| 27 | 998011032 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 12 m                                            | t | 5,579 | 6,495 | 36,236 | 0,000 |
| 28 | 998011044 | Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z blokov nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m | t | 5,579 | 7,238 | 40,381 | 0,000 |
| 29 | 998011045 | Príplatok (801,803,812) zvislá konštr. z blokov za každých ďalších aj začatých 5000 m                                     | t | 5,579 | 0,640 | 3,571  | 0,000 |

**PSV Práce a dodávky PSV 5 427,269 0,752**

**766 Konštrukcie stolárske 468,668 0,067**

|    |              |                                                                                                                     |     |        |        |         |       |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|-------|
| 30 | 766211811R   | Demontáž drevených garníží -0,0019t                                                                                 | m   | 10,000 | 2,182  | 21,820  | 0,000 |
| 31 | 766662112    | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania             | ks  | 2,000  | 16,769 | 33,538  | 0,000 |
| 32 | 549150000600 | Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI                              | ks  | 2,000  | 14,468 | 28,936  | 0,002 |
| 33 | 611610000400 | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia M10, plné, SAPELI             | ks  | 2,000  | 63,333 | 126,666 | 0,050 |
| 34 | 766662811    | Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t                                          | ks  | 3,000  | 1,477  | 4,431   | 0,000 |
| 35 | 766694141    | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm                                                 | ks  | 11,000 | 5,796  | 63,756  | 0,003 |
| 36 | 611560000400 | Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná                                                          | m   | 11,000 | 15,442 | 169,862 | 0,013 |
| 37 | 766694962    | Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,004t                                      | ks  | 10,000 | 1,298  | 12,980  | 0,000 |
| 38 | 766811801    | Demontáž školských lavíc a stoličiek vrátane rozvodov vody, plynu a kanalizácie, demontáž tabule a nábytku -0,013 t | kpl | 1,000  | 2,504  | 2,504   | 0,000 |
| 39 | 998766102    | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                               | t   | 0,067  | 32,977 | 2,209   | 0,000 |
| 40 | 998766194    | Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m                                 | t   | 0,067  | 19,828 | 1,328   | 0,000 |
| 41 | 998766199    | Konštrukcie stolárske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 100 m nad 1                                    | t   | 0,938  | 0,680  | 0,638   | 0,000 |

**767 Konštrukcie doplnkové kovové 119,787 0,002**

|    |           |                                                                                                        |    |        |       |        |       |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|-------|
| 42 | 767712811 | Demontáž výkladných skriň zapustených vrátane rozvodov, -0,01800t                                      | ks | 1,000  | 9,952 | 9,952  | 0,000 |
| 43 | 767996801 | Odrezanie oceľových konzol pod existujúcimi drevenými parapetmi, -0,00100t                             | kg | 24,000 | 1,464 | 35,136 | 0,001 |
| 44 | 767995101 | Montáž a dodávka oceľových konzol tvaru L 190x270 z oceľového plechu, farba biela, pod parapetné dosky | ks | 12,000 | 6,058 | 72,696 | 0,001 |
| 45 | 998767202 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                  | %  | 1,178  | 1,100 | 1,296  | 0,000 |
| 46 | 998767294 | Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m                       | %  | 1,178  | 0,550 | 0,648  | 0,000 |
| 47 | 998767299 | Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun za k. d. i začatých 1000 m nad 1000 m                       | %  | 1,178  | 0,050 | 0,059  | 0,000 |

**776 Podlahy povlakové 3 425,806 0,482**

| Č. | Kód položky  | Popis                                                                                             | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 48 | 776401800    | Demontáž soklíkov alebo líšt                                                                      | m  | 77,660          | 1,027           | 79,757      | 0,000           |
| 49 | 776420011    | Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím                                                      | m  | 77,660          | 4,572           | 355,062     | 0,003           |
| 50 | 284110002000 | Podlaha PVC homogénna Standard Plus PUR - základná trieda, hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34, TARKETT | m2 | 17,845          | 10,666          | 190,335     | 0,059           |
| 51 | 776511820    | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t                 | m2 | 99,196          | 2,606           | 258,505     | 0,000           |
| 52 | 776521100    | Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov                                                | m2 | 99,196          | 6,747           | 669,275     | 0,030           |
| 53 | 284110002000 | Podlaha PVC homogénna Standard Plus PUR - základná trieda, hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34, TARKETT | m2 | 102,172         | 10,666          | 1 089,767   | 0,337           |
| 54 | 776990100    | Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh                                               | m2 | 99,196          | 0,450           | 44,638      | 0,000           |
| 55 | 776990105    | Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh                                               | m2 | 99,196          | 0,922           | 91,459      | 0,000           |
| 56 | 776990110    | Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh                                            | m2 | 99,196          | 0,678           | 67,255      | 0,008           |
| 57 | 776992121    | Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm cca 10% plochy                           | m2 | 9,920           | 8,338           | 82,713      | 0,045           |
| 58 | 776992200    | Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón                                            | m2 | 99,196          | 3,766           | 373,572     | 0,000           |
| 59 | 776994111    | Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh PVC - teplý spoj                         | m  | 69,437          | 1,587           | 110,197     | 0,000           |
| 60 | 998776102    | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                 | t  | 0,481           | 15,663          | 7,534       | 0,000           |
| 61 | 998776194    | Podlahy povlakové, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m                  | t  | 0,481           | 7,545           | 3,629       | 0,000           |
| 62 | 998776199    | Podlahy povlakové, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m                          | t  | 6,734           | 0,313           | 2,108       | 0,000           |

#### 781

#### Obklady

167,905

0,067

|    |              |                                                                                             |    |       |        |        |       |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|-------|
| 63 | 781445213    | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 200x400 mm | m2 | 4,800 | 17,946 | 86,141 | 0,014 |
| 64 | 597640002300 | Obkladačky keramické COLOR ONE, lxvxhr 198x398x7 mm, farba biela, RAKO                      | m2 | 5,040 | 12,275 | 61,866 | 0,051 |
| 65 | 781493112    | Montáž plastových dvierok 300x300 pri obklade do tmelu                                      | ks | 2,000 | 5,018  | 10,036 | 0,002 |
| 66 | 2028         | Revízne dvierka VZ 30x30cm biele 3665                                                       | ks | 2,000 | 3,897  | 7,794  | 0,000 |
| 67 | 998781102    | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m                           | t  | 0,065 | 19,067 | 1,239  | 0,000 |
| 68 | 998781194    | Obklady keramické, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m            | t  | 0,065 | 8,219  | 0,534  | 0,000 |
| 69 | 998781199    | Obklady keramické, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000m           | t  | 0,910 | 0,324  | 0,295  | 0,000 |

#### 783

#### Nátery

82,240

0,003

|    |             |                                                                                                                   |    |        |       |        |       |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|-------|
| 70 | 783201811   | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním                              | m2 | 3,675  | 1,023 | 3,760  | 0,000 |
| 71 | 783222100   | Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm, oceľové zárubne 3 ks | m2 | 3,675  | 5,004 | 18,390 | 0,001 |
| 72 | 783401811   | Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie do DN 50 mm                                     | m  | 30,000 | 0,124 | 3,720  | 0,000 |
| 73 | 783425150.S | Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm               | m  | 30,000 | 1,879 | 56,370 | 0,003 |

#### 784

#### Maľby

1 162,863

0,129

|    |           |                                                                                                                       |    |         |       |         |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|---------|-------|
| 80 | 784402801 | Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m                                                                        | m2 | 122,846 | 0,803 | 98,645  | 0,000 |
| 74 | 784410100 | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m                                                      | m2 | 222,846 | 0,814 | 181,397 | 0,022 |
| 75 | 784410200 | Mydlenie podkladu jednonásobné výšky do 3,80 m                                                                        | m2 | 122,846 | 0,223 | 27,395  | 0,003 |
| 76 | 784418011 | Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku                                      | m2 | 48,732  | 0,674 | 32,845  | 0,008 |
| 77 | 784452271 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m | m2 | 222,846 | 1,082 | 241,119 | 0,051 |

| Č.            | Kód položky | Popis                                                                                                                                    | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom       | Hmotnosť celkom |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 78            | 784454010R  | Malby z maliarských zmesí Caparol, ručne nanášaná, interiérová vinylová farba jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m napr. Caparol Samtex 20 | m2 | 123,165         | 4,721           | 581,462           | 0,046           |
| <b>M</b>      |             | <b>Práce a dodávky M</b>                                                                                                                 |    |                 |                 | <b>12,416</b>     | <b>0,000</b>    |
| <b>22-M</b>   |             | <b>Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení</b>                                                                                  |    |                 |                 | <b>12,416</b>     | <b>0,000</b>    |
| 79            | 229370531   | Demontáž a spätná montáž reproduktora školského rozhlasu                                                                                 | ks | 2,000           | 6,208           | 12,416            | 0,000           |
| <b>Celkom</b> |             |                                                                                                                                          |    |                 |                 | <b>10 800,152</b> | <b>10,378</b>   |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

## HL BUILD

Názov stavby VO-Rekonštrukcia odbornej učebne chémie  
Názov objektu Zdravotechnika

JKSO

EČO

Miesto

Objednávateľ Základná škola Drábova 3, Košice

Projektant

Zhotoviteľ HL Build s.r.o.

Spracoval Ing. Ľubomír Loja

IČO

IČ DPH

44868707

SK2022857474

Rozpočet číslo

Dňa

22.04.2021

CPV

CPA

### Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

### Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         | B Doplnkové náklady |          | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                      |                        |                     |      |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----------|--------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 5,90                | 8        | Práca nadčas                   | 0,00                 | 13                     | GZS                 | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 30,47               | 9        | Bez pevnej podl.               | 0,00                 | 14                     | Mimostaven. doprava | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 472,28              | 10       | Kultúrna pamiatka              | 0,00                 | 15                     | Sťaženie podmienky  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 539,45              | 11       |                                | 0,00                 | 16                     | Vplyv prostredia    | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00                |          |                                |                      | 17                     | Klimatické vplyvy   | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00                |          |                                |                      | 18                     | VRN z rozpočtu      | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 1 048,09            | 12       | DN (r. 8-11)                   |                      | 19                     | VRN (r. 13-18)      | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00                | 21       | Kompl. činnosť                 | 0,00                 | 22                     | Ostatné náklady     | 0,00 |
| Projektant               |              |         |                     |          |                                | D Celkové náklady    |                        |                     |      |
| Dátum a podpis           |              |         |                     | Pečiatka |                                | 23                   | Súčet 7, 12, 19-22     | 1 048,09            |      |
| Objednávateľ             |              |         |                     |          |                                | 24                   | DPH 20,00 % z 1 048,09 | 209,62              |      |
|                          |              |         |                     |          |                                | 25                   | Cena s DPH (r. 23-24)  | 1 257,71            |      |
| Dátum a podpis           |              |         |                     | Pečiatka |                                | E Prípochy a odpočty |                        |                     |      |
| Zhotoviteľ               |              |         |                     |          |                                | 26                   | Dodávky zadávateľa     | 0,00                |      |
| Dátum a                  |              |         |                     |          |                                | 27                   | Kľzavá doložka         | 0,00                |      |
|                          |              |         |                     |          |                                | 28                   | Zvýhodnenie + -        | 0,00                |      |

</

# ROZPOČET

Stavba: VO-Rekonštrukcia odbornej učebne chémie  
Objekt: Zdravotechnika

Objednávateľ: Základná škola Drábova 3, Košice

Zhotoviteľ: HL Build s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Ľubomír Loja

Dátum: 22. 4. 2021

| Č.         | Kód položky                                  | Popis                                                                                                        | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Hmotnosť celkom |
|------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>HSV</b> |                                              | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                   |    |                 |                 | <b>20,113</b>    | <b>0,000</b>    |
| <b>9</b>   | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>   |                                                                                                              |    |                 |                 | <b>20,113</b>    | <b>0,000</b>    |
| 1          | 979011111                                    | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                    | t  | 0,418           | 8,711           | 3,641            | 0,000           |
| 2          | 979081111                                    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                            | t  | 0,418           | 11,220          | 4,690            | 0,000           |
| 3          | 979081121                                    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                | t  | 3,762           | 0,355           | 1,336            | 0,000           |
| 4          | 979082111                                    | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                  | t  | 0,418           | 8,790           | 3,674            | 0,000           |
| 5          | 979089012                                    | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                                           | t  | 0,418           | 16,200          | 6,772            | 0,000           |
| <b>PSV</b> |                                              | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                                   |    |                 |                 | <b>1 027,977</b> | <b>0,051</b>    |
| <b>721</b> | <b>Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia</b> |                                                                                                              |    |                 |                 | <b>188,019</b>   | <b>0,007</b>    |
| 6          | 721140912                                    | Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50                                | ks | 2,000           | 14,875          | 29,750           | 0,002           |
| 7          | 721172206                                    | Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50                                                              | m  | 7,500           | 8,336           | 62,520           | 0,002           |
| 8          | 286140037400                                 | HT rúra hrdlové DN 50 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE                               | ks | 7,500           | 1,210           | 9,075            | 0,002           |
| 9          | 721172227                                    | Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 50                                                                 | m  | 6,000           | 7,839           | 47,034           | 0,000           |
| 10         | 721172290                                    | Montáž kolena HT potrubia DN 50                                                                              | ks | 8,000           | 3,787           | 30,296           | 0,001           |
| 11         | 286540001200                                 | Koleno HT DN 50/30°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE                             | ks | 4,000           | 0,445           | 1,780            | 0,000           |
| 12         | 286540001300                                 | Koleno HT DN 50/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE                             | ks | 4,000           | 0,445           | 1,780            | 0,000           |
| 13         | 721290111                                    | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125                                            | m  | 7,500           | 0,728           | 5,460            | 0,000           |
| 14         | 998721102                                    | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                         | t  | 0,007           | 21,963          | 0,154            | 0,000           |
| 15         | 998721194                                    | Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m                             | t  | 0,007           | 18,661          | 0,131            | 0,000           |
| 16         | 998721199                                    | Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m                                  | t  | 0,098           | 0,396           | 0,039            | 0,000           |
| <b>722</b> | <b>Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>     |                                                                                                              |    |                 |                 | <b>382,147</b>   | <b>0,007</b>    |
| 17         | 722130801                                    | Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t                                           | m  | 50,000          | 2,106           | 105,300          | 0,000           |
| 18         | 722131932                                    | Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20                                | ks | 6,000           | 10,578          | 63,468           | 0,003           |
| 19         | 722172112                                    | Potrubie z plastických rúr PP-R D25/3.5 - PN16, polyfúznym zvaraním                                          | m  | 7,500           | 8,426           | 63,195           | 0,002           |
| 20         | 722172775                                    | Montáž nástenky PP-R pre vodu DN 20                                                                          | ks | 4,000           | 2,646           | 10,584           | 0,000           |
| 21         | 286540045100                                 | Nástenka INSTAPLAST PP-R D 20x1/2" MZD vnútorný závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE | ks | 4,000           | 1,418           | 5,672            | 0,000           |
| 22         | 722190901                                    | Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia                                                             | ks | 2,000           | 2,474           | 4,948            | 0,000           |

| Č.            | Kód položky  | Popis                                                                                                                    | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Hmotnosť celkom |
|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 23            | 722221015    | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4                                                                | ks  | 2,000           | 3,482           | 6,964            | 0,000           |
| 24            | 551110013800 | Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR                                                  | ks  | 2,000           | 5,700           | 11,400           | 0,000           |
| 25            | 722270100    | Montáž cyklónového odkaľovacieho filtra 1/2"                                                                             | ks  | 1,000           | 4,023           | 4,023            | 0,000           |
| 26            | 436320005400 | Filtre 4" GEL.DEPURA CYCLON BABY cyklónový odkaľovač - 1/2" F, pre filtrovanie mechanických nečistôt z pitnej vody, IVAR | ks  | 1,000           | 72,052          | 72,052           | 0,001           |
| 27            | 722290226    | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50                                                                  | m   | 3,500           | 1,324           | 4,634            | 0,001           |
| 28            | 722290234    | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                                                                | m   | 10,000          | 0,962           | 9,620            | 0,000           |
| 29            | 725819401    | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2                                                                      | súb | 2,000           | 4,767           | 9,534            | 0,000           |
| 30            | 551110027400 | Ventil priamy PP-R, rozmer 20x1/2", Instaplast - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE    | ks  | 2,000           | 5,229           | 10,458           | 0,000           |
| 31            | 998722102    | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                         | t   | 0,007           | 19,859          | 0,139            | 0,000           |
| 32            | 998722194    | Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m                                             | t   | 0,007           | 16,709          | 0,117            | 0,000           |
| 33            | 998722199    | Vodovod, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m                                                | t   | 0,098           | 0,396           | 0,039            | 0,000           |
| <b>723</b>    |              | <b>Zdravotníctvo - vnútorný plynovod</b>                                                                                 |     |                 |                 | <b>45,500</b>    | <b>0,006</b>    |
| 34            | 723120804    | Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t                                           | m   | 50,000          | 0,910           | 45,500           | 0,006           |
| <b>725</b>    |              | <b>Zdravotníctvo - zariadenie predmety</b>                                                                               |     |                 |                 | <b>412,311</b>   | <b>0,030</b>    |
| 35            | 725210821    | Demontáž umývadiel alebo umývadliok bez výtokovej armatúry, -0,01946t                                                    | súb | 1,000           | 4,392           | 4,392            | 0,000           |
| 36            | 725219401    | Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry                                                 | ks  | 2,000           | 26,736          | 53,472           | 0,001           |
| 37            | 642110006100 | Umývadlo keramické ZETA-50, rozmer 440x550x205 mm, biela, JIKA                                                           | ks  | 2,000           | 28,959          | 57,918           | 0,026           |
| 38            | 725539150    | Montáž elektrického zásobníka prietokového                                                                               | súb | 1,000           | 36,057          | 36,057           | 0,000           |
| 39            | 200138       | Malý hydraulicky regulovaný prietokový ohrievač vody tlakový EIL 3 Plus, 3,5kW, 230V, montáž pod umývadlo                | ks  | 1,000           | 100,965         | 100,965          | 0,000           |
| 40            | 725706812    | Demontáž kameninového drezu, výlevky a preplachovacej misky v laboratóriách, dvojité, -0,13800t                          | súb | 1,000           | 4,790           | 4,790            | 0,000           |
| 41            | 725820810    | Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t                                                               | súb | 2,000           | 3,210           | 6,420            | 0,000           |
| 42            | 725829201    | Montáž batérie umývadlovej                                                                                               | ks  | 2,000           | 6,264           | 12,528           | 0,000           |
| 43            | 551450003900 | Batéria umývadlová stojanková páková Lyra, bez zátky, rozmer 290x215x270 mm, chróm, JIKA                                 | ks  | 2,000           | 48,032          | 96,064           | 0,003           |
| 44            | 725860820    | Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t                      | ks  | 2,000           | 1,143           | 2,286            | 0,000           |
| 45            | 725869300    | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 32                                                 | ks  | 2,000           | 5,242           | 10,484           | 0,000           |
| 46            | 551620005700 | Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, d 32 mm, G 1 1/4", vodorovný odtok, alpská biela, plast, GEBERIT     | ks  | 2,000           | 7,706           | 15,412           | 0,000           |
| 47            | 725991812    | Demontáž konzoly dvojitej, -0,00800t                                                                                     | ks  | 5,000           | 1,772           | 8,860            | 0,000           |
| 48            | 998725202    | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                      | %   | 4,096           | 0,300           | 1,229            | 0,000           |
| 49            | 998725294    | Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m                                | %   | 4,096           | 0,300           | 1,229            | 0,000           |
| 50            | 998725299    | Zariadenie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m                                               | %   | 4,096           | 0,050           | 0,205            | 0,000           |
| <b>Celkom</b> |              |                                                                                                                          |     |                 |                 | <b>1 048,090</b> | <b>0,051</b>    |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby VO-Rekonštrukcia odbornej učebne chémie

JKSO

Názov objektu Vykurovanie

EČO

Miesto

Objednávateľ Základná škola Drábova 3, Košice

IČO

IČ DPH

Projektant

Zhotoviteľ HL Build s.r.o.

44868707

SK2022857474

Spracoval Ing. Ľubomír Loja

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

22.04.2021

CPA

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         | B Doplnkové náklady |                      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                        |      |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0,00                | 8 Práca nadčas       | 0,00                           | 13 GZS                 | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 0,00                | 9 Bez pevnej podl.   | 0,00                           | 14 Mimostaven. doprava | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 1 038,45            | 10 Kultúrna pamiatka | 0,00                           | 15 Sťažené podmienky   | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 395,37              | 11                   | 0,00                           | 16 Vplyv prostredia    | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00                |                      |                                | 17 Klimatické vplyvy   | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00                |                      |                                | 18 VRN z rozpočtu      | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 1 433,82            | 12 DN (r. 8-11)      |                                | 19 VRN (r. 13-18)      | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00                | 21 Kompl. činnosť    | 0,00                           | 22 Ostatné náklady     | 0,00 |

Projektant

## D Celkové náklady

|    |                        |          |
|----|------------------------|----------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22     | 1 433,82 |
| 24 | DPH 20,00 % z 1 433,82 | 286,76   |
| 25 | Cena s DPH (r. 23-24)  | 1 720,58 |

Dátum a podpis  
Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis  
Zhotoviteľ

Pečiatka

HL Build s.r.o.  
Leiná 42, Košice

IČO: 44868707 IČ DPH: SK2022857474

HL Build s.r.o. hlbuild.sk

Dátum

Pečiatka

## E Prípochy a odpochy

|    |                    |      |
|----|--------------------|------|
| 26 | Dodávky zadávateľa | 0,00 |
| 27 | Kľzáva doložka     | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie + -    | 0,00 |

# ROZPOČET

Stavba: VO-Rekonštrukcia odbornej učebne chémie  
Objekt: Vykurovanie

Objednávateľ: Základná škola Drábova 3, Košice

Zhotoviteľ: HL Build s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Ľubomír Loja

Dátum: 22. 4. 2021

| Č.         | Kód položky                                | Popis                                                                                                                                                                 | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Hmotnosť celkom |
|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>PSV</b> |                                            | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                                                                                            |    |                 |                 | <b>1 433,817</b> | <b>0,273</b>    |
| <b>733</b> | <b>Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie</b> |                                                                                                                                                                       |    |                 |                 | <b>71,278</b>    | <b>0,004</b>    |
| 1          | 733120815                                  | Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priem. 38, -0,00254t                                                                                                  | m  | 10,000          | 1,165           | 11,650           | 0,000           |
| 2          | 733190232                                  | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok                                                                                                                             | m  | 20,000          | 0,952           | 19,040           | 0,000           |
| 3          | 733191913                                  | Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 15                                                                                        | ks | 6,000           | 3,280           | 19,680           | 0,002           |
| 4          | 733191923.R                                | Úprava rozvodov potrubia vykurovania, navarenie pripojovacieho potrubia z existujúcich stupačiek pre 3 ks radiátorov                                                  | ks | 3,000           | 6,469           | 19,407           | 0,002           |
| 5          | 998733203                                  | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m                                                                                                      | %  | 0,698           | 1,500           | 1,047            | 0,000           |
| 6          | 998733294                                  | Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m                                                                                    | %  | 0,698           | 0,600           | 0,419            | 0,000           |
| 7          | 998733299                                  | Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m                                                                                     | %  | 0,698           | 0,050           | 0,035            | 0,000           |
| <b>734</b> | <b>Ústredné kúrenie - armatúry</b>         |                                                                                                                                                                       |    |                 |                 | <b>406,456</b>   | <b>0,004</b>    |
| 8          | 734140823                                  | Demontáž ventilu                                                                                                                                                      | ks | 8,000           | 11,373          | 90,984           | 0,000           |
| 9          | 734213120                                  | Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového vykurovacích telies do G 1/2                                                                                               | ks | 7,000           | 2,047           | 14,329           | 0,000           |
| 10         | 551210008700                               | Ventil odvzdušňovací odvetrávací 1/8", typ V 4320 k radiátorom, mosadz                                                                                                | ks | 7,000           | 0,767           | 5,369            | 0,000           |
| 11         | 734213240                                  | Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového                                                                                                                            | ks | 7,000           | 1,916           | 13,412           | 0,000           |
| 12         | 734221413                                  | Ventil regulačný závitový V 4232-priamy G 1/2                                                                                                                         | ks | 7,000           | 12,684          | 88,788           | 0,003           |
| 13         | 734223110                                  | Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 3/8                                                                                             | ks | 7,000           | 2,480           | 17,360           | 0,000           |
| 14         | 1772390                                    | HERZ Ventil TS-90 DN 10, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom                           | ks | 7,000           | 10,494          | 73,458           | 0,000           |
| 15         | 734223240                                  | Montáž termostatickej hlavice voskovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom                                                                                           | ks | 7,000           | 2,062           | 14,434           | 0,000           |
| 16         | 1923006                                    | HERZ Hlavica termostatická "Design" závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C | ks | 7,000           | 12,573          | 88,011           | 0,000           |
| 17         | 998734103                                  | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m                                                                                                              | t  | 0,004           | 32,073          | 0,128            | 0,000           |
| 18         | 998734194                                  | Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m                                                                                        | t  | 0,004           | 41,376          | 0,166            | 0,000           |
| 19         | 998734199                                  | Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m                                                                                             | t  | 0,056           | 0,308           | 0,017            | 0,000           |
| <b>735</b> | <b>Ústredné kúrenie, vykurov. telesá</b>   |                                                                                                                                                                       |    |                 |                 | <b>956,083</b>   | <b>0,265</b>    |
| 20         | 735111810                                  | Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t                                                                                                                             | m2 | 5,040           | 0,989           | 4,985            | 0,000           |
| 21         | 735153300                                  | Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %                                                                                   | ks | 3,000           | 1,803           | 5,409            | 0,000           |
| 22         | 735154143                                  | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového                                                                                                                   | ks | 7,000           | 10,026          | 70,182           | 0,000           |

| Č. | Kód položky  | Popis                                                                                                                                | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 23 | 484530066300 | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S STEEL KOŠICE | ks | 7,000           | 111,122         | 777,854     | 0,265           |
| 24 | 735156120    | Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového                                             | ks | 7,000           | 7,799           | 54,593      | 0,000           |
| 25 | 735191910    | Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia                                                                            | m  | 9,000           | 0,397           | 3,573       | 0,000           |
| 26 | 735291800    | Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa                                                                                  | ks | 16,000          | 0,362           | 5,792       | 0,000           |
| 27 | 735494611    | Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies                                                                   | m2 | 9,600           | 0,671           | 6,442       | 0,000           |
| 28 | 735890802    | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 12m                                                           | t  | 0,293           | 43,115          | 12,633      | 0,000           |
| 29 | 998735102    | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                   | t  | 0,265           | 35,961          | 9,530       | 0,000           |
| 30 | 998735194    | Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m                                                    | t  | 0,265           | 15,777          | 4,181       | 0,000           |
| 31 | 998735199    | Vykurovacie telesá, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m                                                  | t  | 3,710           | 0,245           | 0,909       | 0,000           |

**Celkom**

**1 433,817**

**0,273**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU



|                |                                         |          |              |
|----------------|-----------------------------------------|----------|--------------|
| Názov stavby   | VO-Rekonštrukcia odbornej učebne chémie | JKSO     |              |
| Názov objektu  | Elektroinštalácia                       | EČO      |              |
|                |                                         | Miesto   |              |
|                |                                         | IČO      | IČ DPH       |
| Objednávateľ   | Základná škola Drábova 3, Košice        |          |              |
| Projektant     |                                         |          |              |
| Zhotoviteľ     | HL Build s.r.o.                         | 44868707 | SK2022857474 |
| Spracoval      | Ing. Ľubomír Loja                       |          |              |
| Rozpočet číslo | Dňa                                     | CPV      |              |
|                | 22.04.2021                              | CPA      |              |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         | B Doplnkové náklady |                      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                           |          |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 1 291,70            | 8 Práca nadčas       | 0,00                           | 13 GZS                    | 0,00     |
| 2                        |              | Montáž  | 1 598,52            | 9 Bez pevnej podl.   | 0,00                           | 14 Mimostaven. doprava    | 0,00     |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00                | 10 Kultúrna pamiatka | 0,00                           | 15 Stažené podmienky      | 0,00     |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00                | 11                   | 0,00                           | 16 Vplyv prostredia       | 0,00     |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00                |                      |                                | 17 Klimatické vplyvy      | 0,00     |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00                |                      |                                | 18 VRN z rozpočtu         | 0,00     |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 2 890,22            | 12 DN (r. 8-11)      |                                | 19 VRN (r. 13-18)         | 0,00     |
| 20                       | HZS          |         | 0,00                | 21 Kompl. činnosť    | 0,00                           | 22 Ostatné náklady        | 0,00     |
| Projektant               |              |         |                     |                      |                                | D Celkové náklady         |          |
| Dátum a podpis           |              |         |                     | Pečiatka             |                                | 23 Súčet 7, 12, 19-22     | 2 890,22 |
| Objednávateľ             |              |         |                     |                      |                                | 24 DPH 20,00 % z 2 890,22 | 578,04   |
|                          |              |         |                     |                      |                                | 25 Cena s DPH (r. 23-24)  | 3 468,26 |
| Dátum a podpis           |              |         |                     | Pečiatka             |                                | E Prípochty a odpočty     |          |
| Zhotoviteľ               |              |         |                     |                      |                                | 26 Dodávky zadávateľa     | 0,00     |
|                          |              |         |                     |                      |                                | 27 Kľzáva doložka         | 0,00     |
| Dátum a podpis           |              |         |                     | Pečiatka             |                                | 28 Zvýhodnenie + -        | 0,00     |

# ROZPOČET

Stavba: VO-Rekonštrukcia odbornej učebne chémie  
Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Základná škola Drábova 3, Košice  
Zhotoviteľ: HL Build s.r.o.  
Miesto:

Spracoval: Ing. Ľubomír Loja  
Dátum: 22. 4. 2021

| Č.        | Kód položky  | Popis                                                                                                               | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom    | Hmotnosť celkom |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>D2</b> |              | <b>210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice</b>                                                                 |     |                 |                 | <b>875,265</b> | <b>0,000</b>    |
| 1         | 210010101    | Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, do š.20mm                                   | m   | 100,000         | 1,247           | 124,700        | 0,000           |
| 2         | 345710K045   | Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20 HD (šxv) biela                                                                | m   | 100,000         | 0,677           | 67,700         | 0,000           |
| 3         | 210010102    | Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 20 do 40mm                        | m   | 47,000          | 1,488           | 69,936         | 0,000           |
| 4         | 345710K075   | Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 40x40 HD (šxv) biela                                                                | m   | 47,000          | 1,713           | 80,511         | 0,000           |
| 5         | 210010331    | Montáž krabice na povrch 1-nás KP, lištová, bez zapojenia, prístrojová                                              | kus | 16,000          | 2,301           | 36,816         | 0,000           |
| 6         | 345615L020   | Krabica KP prístrojová povrchová : biela                                                                            | kus | 16,000          | 0,227           | 3,632          | 0,000           |
| 7         | 211010006    | Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa | kus | 310,000         | 1,502           | 465,620        | 0,000           |
| 8         | 345955K001   | Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)                                                               | kus | 310,000         | 0,085           | 26,350         | 0,000           |
| <b>D3</b> |              | <b>210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo</b>                                                            |     |                 |                 | <b>155,618</b> | <b>0,000</b>    |
| 11        | 210110041    | Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1                                                                                | kus | 1,000           | 1,904           | 1,904          | 0,000           |
| 12        | 345300L261   | Spínač rad.1 , s krytom, bez rámičky, biely                                                                         | kus | 1,000           | 4,505           | 4,505          | 0,000           |
| 13        | 345531L081   | Rámik 1-násobný , biela                                                                                             | kus | 1,000           | 0,811           | 0,811          | 0,000           |
| 14        | 210110043    | Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5                                                                                | kus | 3,000           | 2,493           | 7,479          | 0,000           |
| 15        | 345313L261   | Prepínač rad.5 , s krytom, bez rámičky, biely                                                                       | kus | 3,000           | 3,244           | 9,732          | 0,000           |
| 16        | 345531L081   | Rámik 1-násobný , biela                                                                                             | kus | 3,000           | 0,811           | 2,433          | 0,000           |
| 17        | 210111011    | Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová                                                 | kus | 1,000           | 3,534           | 3,534          | 0,000           |
| 18        | 345401L261   | Zásuvka 1-nás. bez rámičky (oc) biela                                                                               | kus | 1,000           | 3,607           | 3,607          | 0,000           |
| 19        | 345531L081   | Rámik 1-násobný , biela                                                                                             | kus | 1,000           | 0,811           | 0,811          | 0,000           |
| 20        | 210111012    | Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná                                               | kus | 11,000          | 4,219           | 46,409         | 0,000           |
| 21        | 345411L261   | Zásuvka 2-nás. natočená (30°) kompletná (oc) biela                                                                  | kus | 11,000          | 6,763           | 74,393         | 0,000           |
| <b>D4</b> |              | <b>210 12 Ústrojenstvo istiace</b>                                                                                  |     |                 |                 | <b>22,144</b>  | <b>0,000</b>    |
| 22        | 210120401    | Montáž, istič modulový 1-pól. do 25A                                                                                | kus | 1,000           | 3,561           | 3,561          | 0,000           |
| 23        | 3585301E25   | Istič 3-pólový 10kA (3MD) B25/3                                                                                     | kus | 1,000           | 18,583          | 18,583         | 0,000           |
| <b>D5</b> |              | <b>210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.</b>                                                            |     |                 |                 | <b>293,832</b> | <b>0,000</b>    |
| 24        | 210190001    | Montáž rozvodnice do 20kg                                                                                           | kus | 1,000           | 11,917          | 11,917         | 0,000           |
| 25        | 210190007    | Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg                                                                          | kus | 1,000           | 11,915          | 11,915         | 0,000           |
| 26        | 357000264719 | Rozvádzač R2                                                                                                        | kus | 1,000           | 270,000         | 270,000        | 0,000           |
| <b>D6</b> |              | <b>210 20 Svetidlá a osvetľovacie zariadenia</b>                                                                    |     |                 |                 | <b>581,672</b> | <b>0,020</b>    |
| 27        | 210200607    | Montáž, LED svetidlo, prísadený panel IP20-44, 300x1200 (mm)                                                        | kus | 13,000          | 4,521           | 58,773         | 0,000           |
| 28        | 348912103990 | Svetidlo typ A - LED stropné                                                                                        | ks  | 13,000          | 40,223          | 522,899        | 0,020           |
| <b>D7</b> |              | <b>210 8 Vodiče, šnúry a káble medené</b>                                                                           |     |                 |                 | <b>620,760</b> | <b>0,000</b>    |
| 29        | 210810045.   | Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5                                                                      | m   | 100,000         | 0,655           | 65,500         | 0,000           |

| Č. | Kód položky | Popis                                           | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 30 | 341203M100  | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5                    | m  | 100,000         | 0,469           | 46,900      | 0,000           |
| 31 | 210810046   | Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5  | m  | 50,000          | 5,164           | 258,200     | 0,000           |
| 32 | 341203M110  | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5                    | m  | 50,000          | 0,778           | 38,900      | 0,000           |
| 33 | 210810057   | Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16 | m  | 35,000          | 3,123           | 109,305     | 0,000           |
| 34 | 341203M330  | Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6                      | m  | 35,000          | 2,913           | 101,955     | 0,000           |

# D8

## 213 2 PPV a HZS

340,930

0,000

|    |           |                                       |     |       |        |         |       |
|----|-----------|---------------------------------------|-----|-------|--------|---------|-------|
| 35 | 213290040 | Demontáž elektroinštalácie            | hod | 8,000 | 13,794 | 110,352 | 0,000 |
| 36 | 213290120 | Úprava rozvádzača R1D1                | hod | 1,000 | 15,974 | 15,974  | 0,000 |
| 37 | 213291001 | Revízia elektro a vypracovanie správy | hod | 6,000 | 18,149 | 108,894 | 0,000 |

# 210 10

## Ukončenie vo súbory pre káble

96,575

0,000

|    |           |                                                                              |     |        |       |        |       |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|-------|
| 9  | 210100002 | Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2                             | kus | 25,000 | 1,301 | 32,525 | 0,000 |
| 10 | 210100145 | Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2 | kus | 7,000  | 9,150 | 64,050 | 0,000 |

# M46

## 202 Zemné práce pri ext. montážach

9,135

0,000

|    |           |                                                |     |       |       |       |       |
|----|-----------|------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 38 | 460680021 | Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 15cm | kus | 5,000 | 1,827 | 9,135 | 0,000 |
|----|-----------|------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|

# Celkom

2 890,221

0,020



## ROZPOČET

Stavba: VO-Rekonštrukcia odbornej učebne chémie  
Objekt: Vzduchotechnika

Objednávateľ: Základná škola Drábova 3, Košice  
Zhotoviteľ: HL Build s.r.o.  
Miesto:

Spracoval: Ing. Ľubomír Loja  
Dátum: 22. 4. 2021

| Č.            | Kód položky                                 | Popis                                                                                     | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom  | Hmotnosť celkom |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| <b>HSV</b>    |                                             | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                |    |                 |                 | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>    |
| <b>9</b>      | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>  |                                                                                           |    |                 |                 | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>    |
| 1             | 979011111                                   | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t  | 0,213           | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 2             | 979081111                                   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                         | t  | 0,213           | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 3             | 979081121                                   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                             | t  | 2,982           | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 4             | 979082111                                   | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                               | t  | 0,213           | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 5             | 979082121                                   | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                | t  | 0,213           | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| <b>PSV</b>    |                                             | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                |    |                 |                 | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>    |
| <b>769</b>    | <b>Montáže vzduchotechnických zariadení</b> |                                                                                           |    |                 |                 | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>    |
| 6             | 769081645                                   | Demontáž ventilátora axiálneho do potrubia veľkosť: 400                                   | ks | 1,000           | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 7             | 769082415                                   | Demontáž konzoly šírky 355-500 mm                                                         | ks | 5,000           | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 8             | 769082670                                   | Demontáž výustky na štvorhranné potrubie do prierezu 0.030 m2                             | ks | 5,000           | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 9             | 769082830                                   | Demontáž protiažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2                                        | ks | 3,000           | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 12            | 769083075                                   | Demontáž spiro potrubia DN 315-355                                                        | m  | 5,000           | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 10            | 769083115                                   | Demontáž štvorhranného potrubia dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm                           | m2 | 8,000           | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 11            | 769086095                                   | Demontáž fan-coilu nástenného dvojtrubkového                                              | ks | 3,000           | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| <b>Celkom</b> |                                             |                                                                                           |    |                 |                 | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>    |

### II. Predmet diela

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonať dielo Rekonštrukcia odbornej učebne chémie pre objednávateľa a to podľa rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorej súčasťou je výkaz výmer.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stav. prác v súlade s vyhodnoteným výkazom výmerami. Všetky práce súvisiace s vykonaním diela zabezpečí zhotoviteľ, čím sa zbaví nákladov a svojej zodpovednosti.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky osoby vykonávajúce odborné práce disponujú príslušnými oprávneniami, ktoré im umožnia osobitné predpisy.
4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať zhotoviteľovi účinnú súčinnosť poskytovať mu všetky predmety zmluvy, odovzdať zhotoviteľovi príslušné informácie a poskytnúť pomoc v rozsahu a termínoch dohodnutých na rokovaniach.

